

ELEMENT 1 ODWODNIENIE - CPV 45232452-5

Pozycja 1. 0201-0120 -03 Ilość 0,228 KM
ROBOTY POMIAROWE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH DLA TRASY ROWOW MELIORAC.W TERENIE ROWNINNYM

Pozycja 2. 0201-0125 -04 Ilość 103,000 M2
RECZNE USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ GRUB.DO 15CM Z PRZEWOZEM TACZKAMI-Z DARNIA
$$((0.4+(0.4+1.5*0.8*2))*0.8/2)*200[m3]$$
$$= 256.000$$
$$RAZEM = 256.000$$

Pozycja 3. 0201-0701 -01 Ilość 129,000 M
RECZNE KOPANIE ROWOW DLA KABLI GLEBOKOSC ROWU DO 0.6M SZER. DNA WYKOPU DO 0.4M GRUNT KAT. I-II

Pozycja 4. 0201-0505 -01 Ilość 103,000 M2
PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO RECZNE, GRUNT KAT. I-III
Uwagi:
129m x 0,8m

Pozycja 5. KALK- - Ilość 129,300 m
KORYTKA z rusztem żeliwnym szer wew 10cm wysokość 31.5c

Pozycja 6. KALK- - Ilość 2,000 szt
Studzienki między korytkami z betonu przelotowe z odpływem bocznym o średnicy d= 11cm
Hstudni= 1m

Pozycja 7. 0223-0209 -03 Ilość 103,000 M2
RECZNE WYKON. NAWIERZCHNI TRAW. SIEWEM Z PRZYKRYCIEM NASION PO WYSIEWIE HUMUSEM - ZIEMIA URODZAJNA

Pozycja 8. 0218-0625 -02 Ilość 2,000 SZT
STUDZIENKI SCIEKOWE Z GOTOWYM ELEM. ULICZNA BET. O SREDN. 500 MM Z OSADN. BEZ SYFONU

Pozycja 9. 0231-0609 -02 Ilość 2,000 M2
SCIEKI ULICZNE Z BRUKOWCA Z KAM.LAMANEGO NA PODSYP. CEM.PIASKOWEJ

Pozycja 10. K004-1308 -01 Ilość 10,500 m
Kanały z rur PVC łączone na wcisk. Fi 110 mm

Pozycja 11. K004-1308 -03 Ilość 89,500 m
Kanały z rur PVC łączone na wcisk. Fi 200 mm

Pozycja 12. 0201-0215 -02 Ilość 32,000 M3
WYKOPY I PRZEKOPY KOPARKAMI PRZEDSIEBIERNYMI 0.15,0.25,0.40M3 NA ODKŁAD KOPARKA 0.15M3, KAT.GRUNTU III

Pozycja 13. 0201-0501 -01 Ilość 32,000 M3
RECZNE ZASYPYWANIE WYKOPOW ZE SKARPAMI Z PRZERZUTEM NA ODL. DO 3M, GRUNT KAT. I-III

Pozycja 14. K004-1411 -01 Ilość 2,000 m3
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich i stabilizowanych cementem. Podłoże z materiałów sypkich grubości 10 cm

Pozycja 15. 1501-0206 -16 Ilość 3,000 M
ROZBIÓRKA RUROCIAGOW SREDN.RUROC. 100 CM, MECHAN.WYDOB.RUR -analog rozbiórka kręgów 2 studni
Uwagi:
ROZBIÓRKA STUDZIENEK SZT 2