
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212211-8 Roboty budowlane w zakresie lodowisk

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SKŁADANEGO LODOWISKA SEZONOWEGO "BIAŁY ORLIK" WE FROMBORKU
ADRES INWESTYCJI : FROMBORK, OBRĘB NR 7, DZIAŁKI NR 37/39 i 37/3
INWESTOR : Miasto i Gmina Frombork
ADRES INWESTORA : ul. Młynarska 5A, 14-530 Frombork
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Jerzy Kujawski
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2012

SPORZĄDZIŁ

SPRAWDZIŁ

ZATWIERDZIŁ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA SKŁADANEGO LODOWISKA SEZONOWEGO "BIAŁY ORLIK" WE FROMBORKU					
1	KNR 7-24 0153-10 analogia	Agregat chłodniczy (montaż, transport, szkolenie obsługi)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-02 0606-02 analogia	Warstwa izolacyjna z folii poliuretanowej grub 0,5 mm	m ²		
		600.8	m ²	600.800	
				RAZEM	600.800
3	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Warstwa izolacyjna z płyt styropianowych twardych grub. 5 cm	m ²		
		600.8	m ²	600.800	
				RAZEM	600.800
4	kalk. własna	Kompletny system ziębniczy tafli lodowiska (instalacja aluminiowa)	m ²		
		600.8	m ²	600.800	
				RAZEM	600.800
5	KNR 7-24 0504-04	Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 7-24 0508-03 analogia	Napełnianie glikolem urządzeń i instalacji chłodniczych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Bandy okalające wraz z furtkami (typu hokejowego)	m		
		93.9+2	m	95.900	
				RAZEM	95.900
8	kalk. własna	Chodniki z płyt gumowych grub. 5 mm i szer. 1,2 m	m ²		
		76.8	m ²	76.800	
				RAZEM	76.800
9	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 0.16*2	m ²		
			m ²	0.320	
				RAZEM	0.320
10	KNR-W 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.0 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
		15.3	m	15.300	
				RAZEM	15.300
11	KNR-W 2-02 1808-02 analogia	Furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	kalk. własna	Przyłącze tymczasowe do napełniania basenu - wąż strażacki	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
13	kalk. własna	Wypożyczalnia łyżew (łyżwy - 30 szt., ostrzałka do łyżew, suszarka do butów)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000