

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres : NARUSA - FROMBORK

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

Inwestor : GMINA FROMBORK
UL. MŁYNARSKA 5A, 14-530 FROMBORK

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował :

Data :

Sprawdził :

Data :

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

Budowa : BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Obiekt : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
Adres : NARUSA - FROMBORK

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
-----	-----------------------	----------------

A STAN : ROBOTY ZIEMNE

.....

Razem : ROBOTY ZIEMNE

.....

B STAN : ROBOTY MONTAŻOWE

.....

Razem : ROBOTY MONTAŻOWE

.....

Wartość kosztorysowa robót :

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE

Budowa : BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
 Obiekt : SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
 Adres : NARUSA - FROMBORK

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

A. STAN : ROBOTY ZIEMNE

1. Pozycja	23,625 m3
Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV			
2. Pozycja	0,510 100 m2
Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, balami drewnianymi w gruntach kat. I-IV, przy wykopach o szer. 1 m i głębokości: do 3,0 m /grunty nawodnione/			
3. Pozycja	2,625 m3
Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 15 cm			
4. Pozycja	20,658 m3
Zasypywanie wykopów o szer. 0,8-2,5 m, o ścianach pionowych, przy głęb.wykopu do 1,5 m, warstwami grub. 20 cm, z zagęszczeniem ręcznym, w gruncie: kat. I-III			
5. Pozycja	2,967 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, z transportem urobku samochodami samowyl.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III, przy poj.chwybaka koparki: 0,25 m3 /spycharka 75 KM i samochód 5-10 t/			
6. Pozycja	2,967 m3
Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.I-IV, samochodami samowyladowczymi: 5-10 t (dod. 2 km)			

B. STAN : ROBOTY MONTAŻOWE

7. Pozycja	17,000 m
Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm			
8. Pozycja	0,085 próba
Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej: do 150 mm - oprócz rur betonowych i żelbet.			
9. Pozycja	18,000
Remont studni istniejących na przyłączach do budynków			
Wartość kosztorysowa robót			