
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 01.07
OGRODZENIA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzenia 2 pompowni na sieci kanalizacji wsi Narusa, gm. Frombork.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Wykonanie ogrodzenia dla 2 pompowni – systemu panelowego ze słupkami i listwami montażowymi z kształowników profilowanych.

Brama i furtka wg „Albumu typowych ogrodzeń i bram z furtkami” – CTK Warszawa 1977. Brama i furtka – wysokość 1,6 m. Szerokość bramy 3 m, furtki – 1,0 m. Furtka i brama z zamknięciem na klucz (kłódka, zamek).

Panele ze zgrzewanych poziomych i pionowych prętów ocynkowanych ogniowo (rozstaw prętów pionowo ≤ 50 mm, poziomi ≤ 200 mm), przykręcać do słupków na śruby z nakrętkami uniemożliwiającymi demontaż. Wysokość ogrodzenia 1,6 m. na całości wykonać cokoły betonowe na fundamencie betonowym.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z dokumentacją projektową oraz ST-00-00.

1.5. Wymagania dotyczące robót

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIAŁY

- panele ze zgrzewanych poziomo, pionowo prętów ocynkowanych ogniowo,
 - słupki stalowe wg PN-H-74219
 - beton B15,
- i inne drobne materiały pomocnicze.

3. SPRZĘT

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT**5.1. Wymagania ogólne**

Wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00.

5.2. Wymagania szczególne

Wymagania te dotyczą następującego zakresu:

- wytyczenie trasy ogrodzenia
- wykonanie fundamentów pod słupki wsporcze
- ustawienie słupków wsporczych na fundamentach
- ustawienie i przykręcenie paneli ogrodzeniowych
- zamocowanie bram i furtok

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**6.1. Ogólne wymagania**

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

7. POMIAR ROBÓT**7.1. Ogólne zasady pomiaru Robót**

Ogólne zasady pomiaru robót podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki pomiaru

Jednostką pomiaru robót jest:

- zamocowane panele – 1 m, z dokładnością do 0,1
- słupki wsporcze na fundamentach - sztuki, z dokładnością do 1,0
- bramy z furtkami – sztuki, z dokładnością do 1,0

8. ODBIÓR ROBÓT**8.1. Ogólne zasady odbioru robót**

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności**

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.

9.2. Płatności

Płatności będą dokonywane na podstawie pomiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej ST.

Zakres robót jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-88/B-06250. Beton zwykły
- PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badań przy odbiorze
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.