

10. Uwagi końcowe

- 10.1 Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem, obowiązującymi przepisami i normami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”, i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.
- 10.2 Stosować urządzenia i materiały posiadające wymagane przepisami aprobaty techniczne, atesty oraz świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie.
- 10.3 Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia, drzewostanu oraz w obrębie prywatnych posesji wykonywać ręcznie.
- 10.4 Zabezpieczyć istniejące słupy energetyczne zlokalizowane w pobliżu wykonywanych wykopów.
- 10.5 W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych (np. namuł, torf) zgłosić ten do zespołu autorskiego celem rozwiązania problemu w ramach nadzoru autorskiego.
- 10.6 Dla przykrycia rur kanal. grawitacyjnej <1,2 m i tłocznych <1,5 m stosować ocieplenie warstwą 30 cm żużla zabezpieczając rurę przez owinięcie jej 2- krotne folią PE.
- 10.7 Przed przystąpieniem do robót należy przekopem próbnym ustalić posadowienie istniejącego uzbrojenia. Zwłaszcza bezwzględnie należy sprawdzić rzędne posadowienia istniejących przykanalików, które przewiduje się włączyć do projektowanej sieci. Ewentualne rozbieżności zgłosić zespołowi autorskiemu.
- 10.8 W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego kształtek żeliwnych należy zadbać o to, aby kładzione powłoki nie sykały się z PVC i PE.
- 10.9 Rozpoczęcie robót należy bezwzględnie zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem właścicielom terenów oraz istniejącego uzbrojenia.
- 10.10 Stosować się do wszystkich uwag zawartych w treści uzgodnień.
- 10.11 Ze stosownym wyprzedzeniem uzgodnić z właścicielami terminy wejścia na ich grunty.
- 10.12 Po zakończeniu robót przywrócić teren do stanu pierwotnego, odtworzyć wszystkie zniszczone i uszkodzone elementy na koszt wykonawcy robót.