



WYKAZ DREWNA KONSTRUKCJI NOŚNEJ

L.P.	NAZWA	PRZEKRÓJ/wysxszer./	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	M ³
K1	KROKIEW K1	16,0 x 0,06	230,00	10	0,22
P1	PŁATEW P1	20,0 x 20,0	750,00	1	0,30
P2	PŁATEW P2	20,0 x 20,0	750,00	1	0,30
M1	MIECZ M1	12,0 x 12,0	160,00	6	0,14
Z1	ZASTAŁ Z1	20,0 x 20,0	270,00	1	0,11
B3	BELKA	20,0 x 20,0	170,00	3	0,20
B2	BELKA	20,0 x 20,0	170,00	4	0,27
B1	BELKA	20,0 x 20,0	250,00	2	0,20
S1	SŁUP	20,0 x 20,0	530,00	6	1,27
S2	SŁUP	20,0 x 20,0	90,00	2	0,072
D1	B.policzkowa	0,08 x 35,0	400,00	2	0,22
D2	B.policzkowa	0,08 x 38,0	160,00	2	0,10
D3	B.policzkowa	0,08 x 35,0	200,00	2	0,11

ILOŚĆ 3,512

Branża: KONSTRUKCJA		Projektował:
SKALA 1:50	Projekt budowlany: BUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ WRAZ Z ZADASZENIEM ORAZ WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO W MIEJSCU ISTNIEJĄCEGO OKNA	
	inwestor: Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, 14-530 Frombork, ul. Młynarska 5A	
DATA LISTOPAD 2012	lokalizacja: Frombork, ul. Kapelańska 4, działka nr 45	Opracował:
Nr rys. 4	Rysunek: RZUT KONSTRUKCJI DACHU	