
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw (KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE)
ADRES INWESTYCJI : Obręb nr. 6 - Frombork, dz. nr. 1/1, 4/4, 8/3, 8/5, 274/1, 274/3, 274/4, ul. Portowa
INWESTOR : Gmina Frombork
ADRES INWESTORA : ul. Młynarska 5A, 14-530 Frombork
BRANŻA : Konstrukcyjno - budowlana i drogowa
DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2013

SPORZĄDZIŁ

SPRAWDZIŁ

ZATWIERDZIŁ

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------|-----------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1 | | CIĄGI KOMUNIKACYJNE | | | |
| 1.1 | | Roboty rozbiórkowe | | | |
| 1 | KNR 2-31 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem. piaskowej | m ² | | |
| d.1. | 0815-07 | | | | |
| 1 | | 89.341 | m ² | 89.341 | |
| | | | | RAZEM | 89.341 |
| 2 | KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 5 cm | m ² | | |
| d.1. | 0803-03 + | | | | |
| 1 | KNR 2-31 | | | | |
| | 0803-04 | 439.9 | m ² | 439.900 | |
| | | | | RAZEM | 439.900 |
| 3 | KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 5 km | m ³ | | |
| d.1. | 0108-18 + | | | | |
| 1 | KNR 4-01 | | | | |
| | 0108-20 | 89.341*0.10+439.9*0.05 | m ³ | 30.929 | |
| | | | | RAZEM | 30.929 |
| 1.2 | | Roboty ziemne | | | |
| 4 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km | m ³ | | |
| d.1. | 0205-04 | | | | |
| 2 | | 89.341*0.30+439.90*0.55 | m ³ | 268.747 | |
| | | | | RAZEM | 268.747 |
| 5 | KNR 2-01 | Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV | m ³ | | |
| d.1. | 0214-04 | | | | |
| 2 | | Krotność = 8 | | | |
| | | 268.747 | m ³ | 268.747 | |
| | | | | RAZEM | 268.747 |
| 1.3 | | Obrzeża betonowe | | | |
| 6 | KNR 2-31 | Ława pod krawężniki z piasku | m ³ | | |
| d.1. | 0402-01 | | | | |
| 3 | | 127.20*0.35*0.10+25.99*0.45*0.10 | m ³ | 5.622 | |
| | | | | RAZEM | 5.622 |
| 7 | KNR 2-31 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m ³ | | |
| d.1. | 0402-04 | | | | |
| 3 | | 127.20*0.35*0.20+25.99*0.45*0.20 | m ³ | 11.243 | |
| | | | | RAZEM | 11.243 |
| 8 | KNR 2-31 | Ława pod obrzeża betonowa zwykła | m ³ | | |
| d.1. | 0402-03 | | | | |
| 3 | | 50.108*0.20*0.15 | m ³ | 1.503 | |
| | | | | RAZEM | 1.503 |
| 9 | KNR 2-31 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej | m | | |
| d.1. | 0403-03 | | | | |
| 3 | | 127.2 | m | 127.200 | |
| | | | | RAZEM | 127.200 |
| 10 | KNR 2-31 | Krawężniki betonowe najazdowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej | m | | |
| d.1. | 0403-05 | | | | |
| 3 | | 25.99 | m | 25.990 | |
| | | | | RAZEM | 25.990 |
| 11 | KNR 2-31 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem | m | | |
| d.1. | 0407-03 | | | | |
| 3 | | 50.108 | m | 50.108 | |
| | | | | RAZEM | 50.108 |
| 1.4 | | Ciągi komunikacyjne | | | |
| 12 | KNR 2-31 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm | m ² | | |
| d.1. | 0104-07 | | | | |
| 4 | | 439.90+89.341 | m ² | 529.241 | |
| | | | | RAZEM | 529.241 |
| 13 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub. po zagęszcz. 15 cm (tłuczeń fr. 30-60mm) | m ² | | |
| d.1. | 0204-03 + | | | | |
| 4 | KNR 2-31 | | | | |
| | 0204-04 | 89.341 | m ² | 89.341 | |
| | | | | RAZEM | 89.341 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---|--|----------------|--------------|----------------|
| 14 | KNR 2-31 d.1. 0204-03 + 4 KNR 2-31 0204-04 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.30 cm (tłuczeń fr. 30-60mm) | m ² | | |
| | | 439.90 | m ² | 439.900 | |
| | | | | RAZEM | 439.900 |
| 15 | KNR 2-31 d.1. 0204-03 + 4 KNR 2-31 0204-04 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.5 cm (tłuczeń fr. 0-30mm) | m ² | | |
| | | 439.90+89.341 | m ² | 529.241 | |
| | | | | RAZEM | 529.241 |
| 16 | KNR 2-31 d.1. 0511-02 4 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m ² | | |
| | | 89.341 | m ² | 89.341 | |
| | | | | RAZEM | 89.341 |
| 17 | KNR 2-31 d.1. 0511-03 4 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m ² | | |
| | | 439.9 | m ² | 439.900 | |
| | | | | RAZEM | 439.900 |