

# PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt : Centrum Informacji Turystycznej

|                        |
|------------------------|
| ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE |
|------------------------|

Inwestor : Urząd Miasta i Gminy Frombork  
ul. Młynarska 5a, 14-530 FROMBORK

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  
Obiekt : Centrum Informacji Turystycznej

Str: 1

| Lp. | Podstawa kalkulacji / Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                               | Ilość   | Jedn. miary |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| I.  | <b>Roboty ogólnobudowlane</b><br>Kod CPV : 45311000-0                                                                                                                                                                                                                            |         |             |
| 1.  | KNR 019-0929-11-00 IGM Warszawa<br>Wymiana okien zespolonych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV, o powierzchni: ponad 2,5 m2                                                                                                                       | 3,000   | m2          |
| 2.  | KNR 401-0303-02-00 IGM Warszawa<br>Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubości ścianki: 1/2 cegły i użyciu wapna suchogaszzonego                                         | 4,210   | m2          |
| 3.  | KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa<br>Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2                                                                                                                                                                        | 2,000   | szt         |
| 4.  | KNR 019-0931-08-00 IGM Warszawa<br>Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe szklone na budowie - dwuskrzydłowe /szyby zespolone 1-komor./                                                                                                                                   | 3,150   | m2          |
| 5.  | KNR 202-1016-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>Ościeżnice stalowe do drzwi wewnątrzlokalowych, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, malowane na budowie dwukrotnie farbą ftalową - typ ościeżnic: FD7                                                                                | 1,000   | szt         |
| 6.  | KNR 202-1018-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, szklone i malowane na budowie dwukrotnie farbą ftalową, o powierzchni: ponad 1,6 m2                                                                        | 1,800   | m2          |
| 7.  | KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa                                                                                                                                              | 29,000  | m2          |
| 8.  | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa                                                                                                                                              | 104,500 | m2          |
| 9.  | KNR 202-1505-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>Fluotowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych                                                                                                                                                                                         | 133,500 | m2          |
| 10. | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotnie, z przygotowaniem i gruntowaniem                                                                                                                                               | 133,500 | m2          |
| 11. | KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III                                                                                                                                                                         | 9,000   | m2          |
| 12. | NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa<br>Posadzki z paneli podłogowych, układane na klej winylowy                                                                                                                                                                            | 10,300  | m2          |
| 13. | KNR 012-1118-04-00 IGM Warszawa<br>Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - układanie metodą kombinowaną                                                                                                                           | 18,700  | m2          |
| 14. | KNR 012-0829-03-00 IGM Warszawa<br>Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm                                                                                                                                          | 8,200   | m2          |
| 15. | NNRKB 006-2808-05-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa<br>Posadzki wielobarwne o powierzchni ponad 10 m2, z płytek kamionkowych "Gres" o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej "Atlas" o grubości warstwy 5 mm                                                                              | 76,000  | m2          |
| 16. | KNR 202-1519-01-00 WACETOB Warszawa<br>Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami: emulsyjnymi                                                                                                                                                                              | 15,000  | m2          |
| 17. | KNR 401-0211-03-00 IGM Warszawa<br>Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: ponad 1 cm do 5 cm na ścianach lub podłogach                                                                                                                                               | 50,000  | m2          |
| 18. | KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa<br>Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły                                                                                                                                                                        | 6,400   | m2          |
| 19. | KNR 401-0311-01-00 IGM Warszawa<br>Uzupełnienie murów ogniowych lub ścianek kolankowych z cegły bud.pełnej na zaprawie cementowowapiennej, o grubości: 1 cegły, przy użyciu wapna suchogaszzonego                                                                                | 1,600   | m3          |
| 20. | KNR 401-0726-03-00 IGM Warszawa<br>Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych, kategorii III, na ścianach, loggiach i balkonach z cegieł,pustaków ceramicznych i gazobetonów,przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: ponad 2,0 do 5,0 m2, przy użyciu ciasta wap. | 10,500  | m2          |

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  
I. Roboty ogólnobudowlane

Str: 2

| Lp. | Podstawa kalkulacji / Opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                               | Ilość  | Jedn. miary |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 21. | KNR 202-1102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na ostro                                                                                                                                         | 52,000 | m2          |
| 22. | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej krotność x 3                                                                                                                                                                            | 52,000 | m2          |
| 23. | NNRKB 007-2609-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa<br>Docieplenie ścian zewnętrznych budynków płytami styropianowymi gr.5 cm, w systemie"CERESIT", z przyklejeniem jednej warstwy siatki i wykonaniem wyprawy elewcyjnej na pow.pełnych i z otworami: z fakturą grysową - wyprawa "CT 89" | 41,000 | m2          |
| 24. | KNR 202-1209-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>Balustrady z pochwytym stalowym, z osadzeniem i pomalowaniem farbą olejną - tarasowe                                                                                                                                                   | 8,000  | m           |
| 25. | KNR 402-0520-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego o powierzchni ogrzewalnej: do 2,5 m2                                                                                                                                                          | 2,000  | kpl         |
| 26. | KNR 402-0520-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>Demontaż grzejnika z rur żebrowych, żeliwnych o długości: 2 m                                                                                                                                                                          | 1,000  | szt         |
| 27. | KNR 215-0419-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>Grzejniki stalowe dwupłytkowe: GP-2 o długości 660 mm                                                                                                                                                                                  | 4,000  | kpl         |
| 28. | KNR 215-0224-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt"                                                                                                                                                                                                | 1,000  | kpl         |
| 29. | KNR 215-0221-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>Umywalki pojedyncze porcelanowe, z syfonem: gruszkowym, mosiężnym ze spustem                                                                                                                                                           | 1,000  | szt         |
| 30. | KNR 217-0113-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa<br>Przewody wentylacyjne kołowe typu B/I, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; średnica ponad 630 do 1000 mm                                                                                                      | 9,000  | m2          |

--- Koniec wydruku przedmiaru ---