
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku remizy OSP
ADRES INWESTYCJI : ul. Braniewska, 14-530 Frombork
INWESTOR : Gmina Frombork
ADRES INWESTORA : ul. Młynarska 5A, 14-530 Frombork

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Ocieplenie elewacji					
1	KNR 0-23	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - z pomalowaniem poziomych pasów na elewacji zgodnie z wizualizacją	m ²		
d.1	2614-01	223.3	m ²	223.300	
				RAZEM	223.300
2	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.1	2614-05	16.71	m ²	16.710	
				RAZEM	16.710
3	KNR 0-23	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2614-10	100.84	m	100.840	
				RAZEM	100.840
4	KNR 0-23	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.1	2614-11	66.28	m	66.280	
				RAZEM	66.280
5	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - malowanie tynków wieży	m ²		
d.1	1519-03	148.5	m ²	148.500	
				RAZEM	148.500
6	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m ²		
d.1	1603-01	389.4	m ²	389.400	
				RAZEM	389.400
7	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej - demontaż	m		
d.1	0508-04	29.4	m	29.400	
				RAZEM	29.400
8	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej - montaż nowych rynien po ociepleniu elewacji	m		
d.1	0508-04	29.4	m	29.400	
				RAZEM	29.400
9	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej - demontaż	m		
d.1	0510-03	36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
10	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej - montaż na nowej elewacji	m		
d.1	0510-03	36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
11	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.8cm - z blachy ocynkowanej - demontaż	m		
d.1	0510-01	39	m	39.000	
				RAZEM	39.000
12	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr.8cm - z blachy ocynkowanej - montaż na nowej elewacji	m		
d.1	0510-01	39	m	39.000	
				RAZEM	39.000
13	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	34.5	m ²	34.500	
				RAZEM	34.500
2 Ocieplenie stropodachu					
14	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - zerwanie wierzchniej warstwy papy	m ²		
d.2	0519-06 analogia	206	m ²	206.000	
				RAZEM	206.000
15	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-08 analogia	49.8	m ²	49.800	
				RAZEM	49.800
16	KNR 4-01	Montaż papy asfaltowej podkładowej	m ²		
d.2	0516-04 analogia	206	m ²	206.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	206.000
17	KNR-W 2-02	Montaż styropapy gr. 20cm	m ²		
d.2	0608-01	206	m ²	206.000	
				RAZEM	206.000
18	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco	m ²		
d.2	0605-01	- pierwsza warstwa	m ²	206.000	
		206			
				RAZEM	206.000
19	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco	m ²		
d.2	0605-02	- druga warstwa	m ²	206.000	
		206			
				RAZEM	206.000
20	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.2	0514-02	49.8	m ²	49.800	
				RAZEM	49.800
3 Wymiana stolarki drzwiowej					
21	KNR 4-01	Demontaż ościeżnic drzwiowych w 2szt. drzwi zewnętrznych	m ²		
d.3	0320-02	3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
22	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.3	0320-02	3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
23	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2 -	m ²		
d.3	1027-02	drzwi z wkładką termiczną	m ²	3.600	
		3.6			
				RAZEM	3.600
4 Wykonanie opaski wokół budynku					
24	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm -	m ³		
d.4	0212-01	rozbiórka istniejącej opaski betonowej	m ³	3.370	
		3.37			
				RAZEM	3.370
25	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w	m ³		
d.4	0201-01	gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg-	m ³	23.500	
		łość do 1 km			
		23.5			
				RAZEM	23.500
26	KNR-W 2-01	Drenaże kamienne w skarpach na głębokość do 1 m	m ³		
d.4	0525-02	23.5	m ³	23.500	
				RAZEM	23.500